Einsatz von Rigips-Spachtelmassen

- Verarbeitung ohne Bewehrungsstreifen
- Verarbeitung mit Papierbewehrungsstreifen
- Verarbeitung mit Gitterbewehrungsstreifen
- Verarbeitung mit Glasfaserbewehrungsstreifen
- Verarbeitung mit Aquaroc FibaTape
- Geeignet für die jeweiligen Qualitätsstufen

* Maximale Schichtdicke 0,5 mm

				Pulvermaterial						Fertigspachtelmassen			
				VARIO	VARIO 30	SUPER	VARIO H	VARIO imprägniert	Rifino Top	Aquaroc ProMix Finish	ProMix Plus	ProMix Finish	ProMix Airless F
Gebindegröße				25 kg; 5 kg	25 kg; 5 kg	25 kg; 5 kg	5 kg	5 kg	25 kg; 5 kg	12 l	18 kg; 5 kg	25 kg; 15 kg	25 kg
Verarbeitung / Verarbeitungszeit				manuell/ca. 40 Min.	manuell/mind. 30 Min.	manuell/ca. 45 Min.	manuell/mind. 40 Min.	manuell/mind. 40 Min.	manuell/45 – 60 Min.	manuell	manuell	manuell	maschinell
Anwendungsgebiet				Fuge und Finish	Fuge und Finish	Fuge und Finish	Fuge und Finish	Fuge und Finish	Fuge und Finish	Fuge und Finish	Finish	Finish	Finish
Qualitätsstufen				Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Q 1 Q 2 Q 3 Q 4
Gipsplatten	Rigips Bau- und Feuerschutzplatten	(HRAK) VARIO-System VARIO Längskanten		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	– ● ● ●	– – ● ●
		VARIO Schnittkanten gefast		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	– ● ● ●	– – ● ●
		AK-System AK-Längskanten		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	– ● ● ●	– – ● ●
		AK-Schnittkanten gefast		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	– ● ● ●	– – ● ●
		HRK-System HRK-Längskanten		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	– ● ● ●	– – ● ●
		HRK-Schnittkanten gefast		● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	● ● ● ●	– ● ● ●	– – ● ●
Gipsfaser-platten	Rigidur	AK-System AK-Längskanten		● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	– – – –	● ● ● ●	– – – –	– – – –	– ● ● ●	– ● ● ●	– – ● ●
		Verlegung mit 5 – 7 mm SK-Längs- und SK-Schnittkanten		● ● ● ●	● ● ● ●	– – – –	– – – –	● ● ● ●	– – – –	– – – –	– ● ● ●	– ● ● ●	– – ● ●
Spezialgipsplatten	Glasroc F	SK-System Stumpfe Verlegung SK-Längs- und SK-Schnittkanten		● ● ● ●*	● ● ● ●*	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– ● ● ●*	– ● ● ●*	– – ● ●*
		Verlegung mit max. 5 mm SK-Längs- und SK-Schnittkanten		● ● ● ●*	● ● ● ●*	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– ● ● ●*	– ● ● ●*	– – ● ●*
	Glasroc X	AK-System AK-Längskanten		– – – –	– – – –	– – – –	● ● ●	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –
		SK-System SKF-Schnittkanten		– – – –	– – – –	– – – –	● ● ●	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –
Zementgebundene Bauplatten	Rigips Aquaroc	SK-System bei Wandkonstruktion (Verklebung)		– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– ● ● ●	– – – –	– – – –	– – – –
		bei Deckenkonstruktion Verlegung mit 5mm Fuge		– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	– – – –	● ● ● ●	– – – –	– – – –	– – – –